

経食道エコー検査室改修工事 項目参考書

名 称	備 考	数 量	単 位
1.共通工事			
墨出し		1	一式
養生		1	一式
清掃		1	一式
産廃処分		1	一式
美装		1	一式
2.内装工事			
既存撤去	流し台(再利用)	1	一式
既存撤去	下地ボード	1	一式
壁下地工事	下地ボード材工含む	1	一式
壁下地工事	LGS材工含む	1	一式
壁内装仕上	メラミン化粧板材工含む	1	一式
壁内装仕上	面台カウンター材工含む	1	一式
壁塗装工事	EP材工含む	1	一式
3.給水設備工事			
配管類	耐火パイプ FSVP40A	5	m
配管工事		1	一式
配管類	架橋ポリエチレン管16A	11	m
配管工事		1	一式
X線探査	内部RC	1	一式
コア貫通	3か所	1	一式
4.衛生器具設備工事			
洗面器	TOTO L210C	1	台
取付金具	TOTO TL250D	1	式
排水金具	TOTO TLDP2105JA	1	式
自動水栓	TOTO TLE28SA2W	1	式
流量調整バルブ		2	式
器具取付		1	一式
5.照明器具設備工事			
電線類	VVF1. 6-2C	17	m
照明器具	パナソニック LGB52095LEI	1	台
電気工事		1	一式
既存撤去	配線類	1	一式
6.ダクト設備工事			
スパイラルダクト	150φSS	15	m
接続部材	チャンバーボックス、継手類	1	一式
ダクト工事		1	一式
アンカー打設		1	一式
点検口設置	□450	4	箇所

※本項目参考書は見積作成における参考資料であり、見積書については総額が確認できる形式であれば差し支えない。